



CERTIFICADO

No.

PR-1778/017

PRODUCTO CERTIFICADO APPLUS +

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) certifica que el producto:

HORMIGÓN

De la empresa:

PREBETONG HORMIGONES, S.A.

C/ BRASIL, 56
36204 VIGO (PONTEVEDRA)

Fabricado en la planta de producción:

PLANTA SAN JERÓNIMO

C/ TERMODINÁMICA, 17
41015 SAN JERÓNIMO (SEVILLA)

Es conforme a la Instrucción:

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural, aprobada por el R.D. 1247/2008, artículos 31, 37.3, 39.2 y 72

DISTINTIVO OFICIALMENTE RECONOCIDO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

LGAI ha llevado a cabo el muestreo y los ensayos iniciales del producto, la auditoría inicial del proceso de producción y del sistema de gestión. Se realiza el seguimiento periódico mediante ensayos, de muestras provenientes de producción, y mediante auditoría del proceso de producción y sistema de gestión.

Este certificado es válido hasta el 25 de febrero de 2025

Renovación / Modificación del certificado inicial emitido en fecha 25 de febrero de 2016

Bellaterra, 18 de febrero de 2022




LGAI Technological Center, S.A.
Xavier Ruiz Peña
Managing Director, Product Conformity B.U.



Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.

Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web: www.appluslaboratories.com/certified_products

PR-1778/017

Grupo B			
Nº	PRODUCTO	CONTENIDO CEMENTO	RELACIÓN A/C
1	HA-25/B/14/I	290	0,52
2	HA-25/B/14/IIa	290	0,52
3	HA-25/B/14/IIb	300	0,49
4	HA-25/B/22/I	275	0,52
5	HA-25/B/22/IIa	275	0,52
6	HA-25/B/22/IIb	300	0,49
7	HA-25/F/14/I	300	0,50
8	HA-25/F/14/IIa	300	0,50
9	HA-25/F/14/IIb	300	0,49
10	HA-25/F/22/I	285	0,52
11	HA-25/F/22/IIa	285	0,52
12	HA-25/F/22/IIb	300	0,49
13	HA-25/L/14/I	305	0,48
14	HA-25/L/14/IIa	305	0,48
15	HA-25/L/14/IIb	300	0,49
16	HA-25/L/22/I	295	0,50
17	HA-25/L/22/IIa	295	0,50
18	HA-25/L/22/IIb	300	0,49
19	HA-25/P/14/I	290	0,52
20	HA-25/P/14/IIa	290	0,52
21	HA-25/P/14/IIb	300	0,49
22	HA-25/P/22/I	275	0,52
23	HA-25/P/22/IIa	275	0,52
24	HA-25/P/22/IIb	300	0,49
25	HM-25/B/14/I	290	0,52
26	HM-25/B/14/IIa	290	0,52
27	HM-25/B/22/I	275	0,52
28	HM-25/B/22/IIa	275	0,52
29	HM-25/F/14/I	300	0,50
30	HM-25/F/14/IIa	300	0,50
31	HM-25/F/22/I	285	0,52
32	HM-25/F/22/IIa	285	0,52
33	HM-25/L/14/I	305	0,48
34	HM-25/L/14/IIa	305	0,48
35	HM-25/L/22/I	295	0,50
36	HM-25/L/22/IIa	295	0,50
37	HM-25/P/14/I	285	0,52
38	HM-25/P/14/IIa	285	0,52

PR-1778/017

Grupo B			
Nº	PRODUCTO	CONTENIDO CEMENTO	RELACIÓN A/C
39	HM-25/P/22/I	275	0,52
40	HM-25/P/22/IIa	275	0,52