



CERTIFICADO

No.

PR-1763/017

PRODUCTO CERTIFICADO APPLUS +

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) certifica que el producto:

HORMIGÓN

De la empresa:

PREBETONG HORMIGONES, S.A.

C/ BRASIL, 56
36204 VIGO (PONTEVEDRA)

Fabricado en la planta de producción:

PLANTA ALCALÁ DE GUADAIRA

C/ CUCHIPANDA CINCO, S/N - POL. IND. PIEDRA HINCADA
41015 ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA)

Es conforme a la Instrucción:

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural, aprobada por el R.D. 1247/2008, artículos 31, 37.3, 39.2 y 72

DISTINTIVO OFICIALMENTE RECONOCIDO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

LGAI ha llevado a cabo el muestreo y los ensayos iniciales del producto, la auditoría inicial del proceso de producción y del sistema de gestión. Se realiza el seguimiento periódico mediante ensayos, de muestras provenientes de producción, y mediante auditoría del proceso de producción y sistema de gestión.

Este certificado es válido hasta el 11 de junio de 2024

Bellaterra, 11 de junio de 2021


LGAI Technological Center, S.A.
Xavier Ruiz Peña
Managing Director, Product Conformity B.U.



Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.

Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web: www.appluslaboratories.com/certified_products

PR-1965/017

Grupo A			
Nº	PRODUCTO	CONTENIDO CEMENTO	RELACIÓN A/C
1	HM-20/B/14/I	245	0,57
2	HM-20/B/22/I	230	0,61
3	HM-20/F/14/I	245	0,57
4	HM-20/F/22/I	230	0,61
5	HM-20/L/14/I	260	0,57
6	HM-20/L/22/I	245	0,61
7	HM-20/P/14/I	245	0,57
8	HM-20/P/22/I	230	0,61

Grupo B			
Nº	PRODUCTO	CONTENIDO CEMENTO	RELACIÓN A/C
1	HA-25/B/14/I	295	0,50
2	HA-25/B/14/IIa	295	0,50
3	HA-25/B/14/IIb	300	0,50
4	HA-25/B/22/I	285	0,50
5	HA-25/B/22/IIa	285	0,50
6	HA-25/B/22/IIb	300	0,50
7	HA-25/F/14/I	300	0,48
8	HA-25/F/14/IIa	300	0,48
9	HA-25/F/14/IIb	300	0,50
10	HA-25/F/22/I	285	0,51
11	HA-25/F/22/IIa	285	0,51
12	HA-25/F/22/IIb	300	0,50
13	HA-25/L/14/I	305	0,48
14	HA-25/L/14/IIa	305	0,48
15	HA-25/L/14/IIb	305	0,48
16	HA-25/L/22/I	295	0,50
17	HA-25/L/22/IIa	295	0,50
18	HA-25/L/22/IIb	300	0,50
19	HA-25/P/14/I	285	0,50
20	HA-25/P/14/IIa	285	0,50
21	HA-25/P/14/IIb	300	0,50

PR-1965/017

Grupo B			
Nº	PRODUCTO	CONTENIDO CEMENTO	RELACIÓN A/C
22	HA-25/P/22/I	275	0,50
23	HA-25/P/22/IIa	275	0,50
24	HA-25/P/22/IIb	300	0,50
25	HM-25/B/14/I	285	0,50
26	HM-25/B/14/IIa	285	0,50
27	HM-25/B/22/I	275	0,50
28	HM-25/B/22/IIa	275	0,50
29	HM-25/F/14/I	300	0,48
30	HM-25/F/14/IIa	300	0,48
31	HM-25/F/22/I	285	0,51
32	HM-25/F/22/IIa	285	0,51
33	HM-25/L/14/I	305	0,48
34	HM-25/L/14/IIa	305	0,48
35	HM-25/L/22/I	295	0,50
36	HM-25/L/22/IIa	295	0,50
37	HM-25/P/14/I	295	0,50
38	HM-25/P/14/IIa	295	0,50
39	HM-25/P/22/I	285	0,50
40	HM-25/P/22/IIa	285	0,50

PR-1965/017

Grupo C			
Nº	PRODUCTO	CONTENIDO CEMENTO	RELACIÓN A/C
1	HA-25/B/14/IIa+Qa	325	0,42
2	HA-25/B/22/IIa+Qa	325	0,42
3	HA-25/F/14/IIa+Qa	325	0,42
4	HA-25/F/22/IIa+Qa	325	0,42
5	HA-25/L/14/IIa+Qa	325	0,42
6	HA-25/L/22/IIa+Qa	325	0,42
7	HA-25/P/14/IIa+Qa	325	0,42
8	HA-25/P/22/IIa+Qa	325	0,42
9	HA-30/B/14/I	340	0,43
10	HA-30/B/14/IIa	340	0,43
11	HA-30/B/14/IIa+Qa	340	0,43
12	HA-30/B/14/IIb	340	0,43
13	HA-30/B/14/IIIa	340	0,43
14	HA-30/B/14/IIIb	340	0,43
15	HA-30/B/14/IV	340	0,43
16	HA-30/B/22/I	330	0,45
17	HA-30/B/22/IIa	330	0,45
18	HA-30/B/22/IIa+Qa	330	0,45
19	HA-30/B/22/IIb	330	0,45
20	HA-30/B/22/IIIa	330	0,45
21	HA-30/B/22/IIIb	330	0,45
22	HA-30/B/22/IV	330	0,45
23	HA-30/F/14/I	340	0,43
24	HA-30/F/14/IIa	340	0,43
25	HA-30/F/14/IIa+Qa	340	0,43
26	HA-30/F/14/IIb	340	0,43
27	HA-30/F/14/IIIa	340	0,43
28	HA-30/F/14/IIIb	340	0,43
29	HA-30/F/14/IV	340	0,43
30	HA-30/F/22/I	330	0,45
31	HA-30/F/22/IIa	330	0,45
32	HA-30/F/22/IIa+Qa	330	0,45
33	HA-30/F/22/IIb	330	0,45

PR-1965/017

Grupo C			
Nº	PRODUCTO	CONTENIDO CEMENTO	RELACIÓN A/C
34	HA-30/F/22/IIIa	330	0,45
35	HA-30/F/22/IIIb	330	0,45
36	HA-30/F/22/IV	330	0,45
37	HA-30/L/14/I	350	0,42
38	HA-30/L/14/IIa	350	0,42
39	HA-30/L/14/IIa+Qa	350	0,42
40	HA-30/L/14/IIb	350	0,42
41	HA-30/L/14/IIIa	350	0,42
42	HA-30/L/14/IIIb	350	0,42
43	HA-30/L/14/IV	350	0,42
44	HA-30/L/22/I	340	0,43
45	HA-30/L/22/IIa	340	0,43
46	HA-30/L/22/IIa+Qa	340	0,43
47	HA-30/L/22/IIb	340	0,43
48	HA-30/L/22/IIIa	340	0,43
49	HA-30/L/22/IIIb	340	0,43
50	HA-30/L/22/IV	340	0,43
51	HA-30/P/14/I	340	0,43
52	HA-30/P/14/IIa	340	0,43
53	HA-30/P/14/IIa+Qa	340	0,43
54	HA-30/P/14/IIb	340	0,43
55	HA-30/P/14/IIIa	340	0,43
56	HA-30/P/14/IIIb	340	0,43
57	HA-30/P/14/IV	340	0,43
58	HA-30/P/22/I	330	0,45
59	HA-30/P/22/IIa	330	0,45
60	HA-30/P/22/IIa+Qa	330	0,45
61	HA-30/P/22/IIb	330	0,45
62	HA-30/P/22/IIIa	330	0,45
63	HA-30/P/22/IIIb	330	0,45
64	HA-30/P/22/IV	330	0,45